
TW 01 | 100mm

Einfachständerwerk

Brandschutz: F0
max. Raumhöhe (m): 4,00m
Wanddicke (mm): 100mm
Dämmschichtdicke MW (mm): 40mm
Schallschutz: $R_{W,P} \geq$ 48 dB




1. 2x 12.5 mm Gipskartonplatte GKB
2. 50 mm CW-Metallständer, dazwischen vollflächig eingestellt 40 mm Mineralfaserplatte
3. 2x 12.5 mm Gipskartonplatte GKB

TW 02 | 125mm

Einfachständerwerk

Brandschutz: F0
max. Raumhöhe (m): 4,00m
Wanddicke (mm): 125mm
Dämmschichtdicke MW (mm): 60mm
Schallschutz: $R_{W,P} \geq$ 48 dB




1. 2x 12.5 mm Gipskartonplatte GKB
2. 75 mm CW-Metallständer, dazwischen vollflächig eingestellt 60 mm Mineralfaserplatte
3. 2x 12.5 mm Gipskartonplatte GKB

TW 03 | 125mm

Einfachständerwerk

Brandschutz: keine
max. Raumhöhe (m): 4,00m
Wanddicke (mm): 125mm
Dämmschichtdicke MW (mm): 80mm
Schallschutz: $R_{W,P} \geq$ 56 dB




1. 2x 12.5 mm Gipskartonplatte Feuerschutz GKF
2. 75 mm CW-Metallständer, dazwischen vollflächig eingestellt 60 mm Mineralfaserplatte
3. 2x 12.5 mm Gipskartonplatte Feuerschutz GKF

TW 04 | 125mm

Einfachständerwerk

Brandschutz: keine Anforderung
max. Raumhöhe (m): 4,00m
Wanddicke (mm): 125mm
Dämmschichtdicke MW (mm): 60mm
Schallschutz: $R_{W,P} \geq$ 60 dB




1. 2x 12.5 mm Hartgipsplatte GKFI + / DFH2IR
2. 75 mm CW-Metallständer, dazwischen vollflächig eingestellt 60 mm Mineralfaserplatte
3. 2x 12.5 mm Hartgipsplatte GKFI + / DFH2IR

TW 05 | 125mm

Einfachständerwerk

Brandschutz: F30
max. Raumhöhe (m): 3,60m
Wanddicke (mm): 125mm
Dämmschichtdicke MW (mm): 60mm
Schallschutz: $R_{W,P} \geq$ 48 dB




1. 2x 12.5 mm Gipskartonplatte GKB
2. 75 mm CW-Metallständer
3. 2x 12.5 mm Gipskartonplatte GKB

TW 06 | 125mm

Einfachständerwerk

Brandschutz: F60
max. Raumhöhe (m): 3,60m
Wanddicke (mm): 125mm
Dämmschichtdicke MW (mm): 60mm
Schallschutz: $R_{W,P} \geq$ 48 dB




1. 2x 12.5 mm Feuerschutzplatten GKF
2. 75 mm CW-Metallständer, dazwischen vollflächig eingestellt 60 mm Mineralfaserplatte
3. 2x 12.5 mm Feuerschutzplatten GKF

TW 07 | 125mm TW 21 | 125mm

Einfachständerwerk

Brandschutz: F60
max. Raumhöhe (m): 4,00m
Wanddicke (mm): 125mm
Dämmschichtdicke MW (mm): 60mm
Schallschutz: $R_{W,P} \geq$ 60 dB




1. 2x 12.5 mm Hartgipsplatte GKFI+ / DFH2IR
2. 75 mm CW-Metallständer, dazwischen vollflächig eingestellt 60 mm Mineralfaserplatte
3. 2x 12.5 mm Hartgipsplatte GKFI+ / DFH2IR

TW 08 | 100mm

Einfachständerwerk

Brandschutz: F60
max. Raumhöhe (m): 4,00m
Wanddicke (mm): 100mm
Dämmschichtdicke MW (mm): 40mm
Schallschutz: $R_{W,P} \geq$ 48 dB




1. 2x 12.5 mm Feuerschutzplatte GKF
2. 50 mm CW-Metallständer, dazwischen vollflächig eingestellt 40 mm Mineralfaserplatte
3. 2x 12.5 mm Feuerschutzplatte GKF

TW 09 | 125mm

Einfachständerwerk

Brandschutz: F90
max. Raumhöhe (m): 4,00m
Wanddicke (mm): 125mm
Dämmschichtdicke MW (mm): 60mm
Schallschutz: keine Anforderung




1. 2x 12.5 mm Feuerschutzplatten GKF
2. 75 mm CW-Metallständer, dazwischen vollflächig eingestellt 60 mm Mineralfaserplatte
3. 2x 12.5 mm Feuerschutzplatten GKF

RC2 Wand

TW 10 | 125mm

Einfachständerwerk

Brandschutz: F90
max. Raumhöhe (m): 3,6m
Wanddicke (mm): 125mm
Dämmschichtdicke MW (mm): 40mm
Schallschutz: $R_{W,P} \geq$ 48 dB




1. 1x 25mm Massivbauplatte GKF
   1x 12.5 mm Hartgipsplatte GKFI+ / DFH2IR
2. 50 mm CW-Metallständer, dazwischen vollflächig eingestellt 40 mm Mineralfaserplatte
3. 1x 25mm Massivbauplatte GKF
   1x 12.5 mm Hartgipsplatte GKFI+ / DFH2IR
   Hartgipsplatte als Deckenlage

RC3 Wand

TW 11 | RC3 127mm

Einfachständerwerk

Brandschutz: F90
max. Raumhöhe (m): 4,00m
Wanddicke (mm): 127mm
Dämmschichtdicke MW (mm): 60mm
Schallschutz: $R_{W,P} \geq$ 60 dB




1. 2x 12.5 mm Hartgipsplatten GKFI+/ DFH2IR mit Stahlblechkaschierung + 0,4mm
2. 75 mm CW-Metallständer, dazwischen vollflächig eingestellt 60 mm Mineralfaserplatte
3. 2x 12.5 mm Hartgipsplatten GKFI+/ DFH2IR mit Stahlblechkaschierung + 0,4mm

TW 12 | 125mm

Einfachständerwerk

Brandschutz: F60
max. Raumhöhe (m): 3,60m
Wanddicke (mm): 125mm
Dämmschichtdicke MW (mm): 80mm
Schallschutz: $R_{W,P} \geq$ 56 dB



1. 2x 12.5 mm Gipskartonplatte Feuerschutz GKF
2. 75 mm CW-Metallständer, dazwischen vollflächig eingestellt 60 mm Mineralfaserplatte
3. 2x 12.5 mm Gipskartonplatte Feuerschutz GKF

HAUPTFEUERWACHE MIT RETTUNGSWACHE, AN DEN KAISERTHERMEN 1, 54290 TRIER
UND INTEGRIERTER LEITSTELLE, AN DEN KAISERTHERMEN 3, 54290 TRIER

PLANVERFASSER
wulf architekten
wulf architekten gmbh
Breitscheidstraße 8
70174 Stuttgart
t +49 711 248 917-0

BAUHERR
Stadtverwaltung Trier - Amt für Brand-, Zivilschutz und Rettungsdienst
TRIER
St. - Barbara - Ufer 40
54290 Trier
t 0651 9488 - 0
f 0651 9488 - 1901

GEBÄUDETEIL

PLANINHALT
Innenwände Typen Trennwände 1

PLANNUMMER - DATEINAMENSKONVENTION
HFW_X_5_039.1_XX_DE_01_F-B

PROJEKTSTATUS
Ausführungsplanung

MASSSTAB	PLANDATUM
1 : 10	23.02.2026
BEARBEITET	GEZEICHNET
	jku/sbr
PLANNUMMER - wua	FORMAT
697	420 x 297 mm